

**รายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ**  
**การก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี**  
**ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี**

**แบ่งการส่งมอบงานเป็น 17 งวด (รวม 510 วัน)**

**งวดที่ 1.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานเจาะสำรวจดิน พร้อมรายงานสรุปผลการสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานถมดินบดอัดปรับระดับบริเวณโครงการ แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน**

**งวดที่ 2.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 7 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ชั้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

**รั้วครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน**

**งวดที่ 3.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ

**ป้ายชื่อ**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ

**เสาธง สูง 14 เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง)**

- งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

- งานหล่อฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน

งวดที่ 4. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานหล่อเสา คสล. รับคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ขึ้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

**ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน พื้น เสา คานรับหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นบน แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ชั้นบน แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาและคาน คสล. รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

**ศาลาพักผ่อนแบบ (มีห้องน้ำ)**

- งานโครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ผิวผนัง แล้วเสร็จ
- งานถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

**งวดที่ 6.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานหล่อคาน คสล. รับพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ชั้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาและคาน คสล. รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นหลังคา คสล. หล่อในที่ แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร**

- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 50

**เสาธงสูง 14 เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- งานฐานราก พื้น คสล. (ยกเว้นผิวทรายล้าง) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ 95

**ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง แล้วเสร็จ

**ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน พื้น เสา คานรับหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานผิวผนัง, ผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 8. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ 2 ชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95

- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

#### อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95

#### อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8

- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 50

#### งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอก) แล้วเสร็จร้อยละ 50

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

#### อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ 2 และชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานผิวผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

#### อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จร้อยละ 95

#### อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8

- งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานเดินสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสวิทช์ เติร์ปไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ

#### **ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง โครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบประปา แล้วเสร็จ

#### **งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานระบบประปา (ภายนอก) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเชื่อมประปาภูมิภาค)
- งานระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอก) แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน**

**งวดที่ 10** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

#### **อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร สายสัญญาณ ชั้นที่ 2 และชั้นหลังคา (ยกเว้นระบบป้องกันฟ้าผ่า) แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานติดตั้งท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 90
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นบัวเพดาน) ชั้นที่ 1-2 และชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 90
- งานติดตั้งฝ้าชายคา แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนปูกระเบื้อง ชั้นที่ 1- 2 แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ 95

#### **อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานติดตั้งเหล็กค้ำและมุ้งลวด ประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานบันไดและราวกันตกเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง)**

- งานโครงสร้าง มุงหลังคา แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน**

**งวดที่ 11.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานฉาบพื้นปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานติดตั้งบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานกระจก)
- งานทาสี งานสีพื้น ภายใน แล้วเสร็จร้อยละ 95
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน บัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร**

- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน**

**งวดที่ 12.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 50

**ป้ายชื่อ**

- งานบุผิวผนังป้าย แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร**

- งานก่อ เสาะร่อง ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ



- ติดตั้งลูกกรงรั้ว แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานขยายเขตเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน**

**งวดที่ 13.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.50 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทาสี งานสีพื้น ภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม ราวบันได ราวทางลาด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระจกบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวิทช์ , เต้ารับ ระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ 90

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จร้อยละ 90
- งานผิวพื้นปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ 90
- งานผนังปูกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ 90

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานระบบถังดักไขมันสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

**ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบประปา แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

งานบดอัดปรับระดับชั้นดินเดิม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานติดตั้งดวงโคมไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 90
- งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 90

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน**

งวดที่ 14. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.50 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานโลโก้กระทรวงยุติธรรมและตัวอักษร แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานผิวพื้นปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง)**

- งานพื้น คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

**ป้ายชื่อ**

- ติดตั้งป้ายชื่อ แล้วเสร็จ

**รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร**

- งานก่อสร้างบล็อกทึบเซาะร่อง แล้วเสร็จ

**เสาธง สูง 14 เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**

- งานติดตั้งเสาธง สูง 14 เมตร แล้วเสร็จ
- งานผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบประปาส่วนขยายเขต แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานเทพ คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ 50

**งานครุภัณฑ์**

- งานติดตั้งระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จร้อยละ 50

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน

งวดที่ 15. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ

- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ 90

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ( 12 หน่วย ) แล้วเสร็จ

**งานครุภัณฑ์**

- งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน

**งวดที่ 16.** จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.50 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานป้ายแสดงชื่อห้องหรือแผนกต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูบล็อกทางเท้า และคั่นหินสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานอัดน้ำยาาระบบป้องกันและกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานระบบเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์ แล้วเสร็จ
- งานจัดน้ำยาาระบบป้องกันและกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก**

- งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จ

**ประตูรั้ว กว้าง 6 เมตร**

- งานติดตั้งประตูรั้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ

**งานครุภัณฑ์**

- งานติดตั้งตู้เก็บสำนวน แล้วเสร็จ
- ครุภัณฑ์สำนักงาน แล้วเสร็จ 90 %
- งานติดตั้งระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน

งวดที่ 17. (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินที่เหลือทั้งหมด ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน**

- งานเชื่อมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน แล้วเสร็จ

**งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก**

- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

**ป้ายชื่อ**

- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานป้ายชื่อ แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานประตูรั้ว กว้าง 6 เมตร แล้วเสร็จ

**รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร**

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานรั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง แล้วเสร็จ

**รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร**

- งานทาสี แล้วเสร็จ
  - ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานรั้วคอนกรีตบล็อกทึบ แล้วเสร็จ
- เสาธง สูง 14 เมตร (ชนิดท่อนเดียว)**
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานเสาธง สูง 14 เมตร แล้วเสร็จ

**ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานทาสีภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของป้อมยาม (แบบมีห้องน้ำ) แล้วเสร็จ

**ศาลาพักผ่อน (แบบมีห้องน้ำ)**

- งานทาสีภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของศาลาพักผ่อนแบบมีห้องน้ำ แล้วเสร็จ

**อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง)**

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของอาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6**

- งานเชื่อมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 แล้วเสร็จ

**อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8**

- งานเชื่อมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 แล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)**

- ทดสอบงานระบบภายนอก แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) แล้วเสร็จ

**งานรั้วลวดหนาม**

- งานติดตั้งรั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ทั้งหมด แล้วเสร็จ

**งานครุภัณฑ์**

- งานติดตั้งระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จ
- ครุภัณฑ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน**

กองออกแบบและก่อสร้าง  
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙